

Miedzyleski Szpital Specjalistyczny

Warszawa, ul. Bursztynowa 2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo - adaptacyjne dla Oddziału Okulistyki
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Bursztynowa 2 (5 piętro)
INWESTOR : Miedzyleski Specjalistyczny Szpital w Warszawie
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Bursztynowa 2
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Dział Techniczny
mgr inż. Dariusz Łukasik

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KORYTARZ I POZOSTALE POM.			
1	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12*3,43*6,12-1,76*1,63-3,0*1,62-1,83*1,9-1,7*1,78+4,58*6,12	m ²		
			m ²	265,697	
				RAZEM	265,697
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 285,378+12*2*6,12*3,15+12*2*3,43*3,15-2,73*1,73*12-1,1*2,02*20+12*0,43*2,73+12*2*1,73*0,43+0,15*2*3,43*12+2*(2,1+1,85)-1,2*2,02+0,23*(2*2,14+1,16)+2*(2,6+4,29)-1,45*2,00-2,02*1,2+2,5*2*(2,21+1,26)-1,2*2,02+2,5*2*(2,82+2,89)+2*2,5*(2,34+3,61)-2,02*4,33-1,64*2,0*5	m ²		
			m ²	1 013,794	
				RAZEM	1 013,794
3	KNR 4-04 d.1 0109-02	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1 ceg. (0,9*2+0,6)*3,15	m ²		
			m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
4	KNR 4-01 d.1 0707-04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) 0,6*3,15	m		
			m	1,890	
				RAZEM	1,890
5	KNR 2-02 d.1 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 d.1 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 1,1*2,05	m ²		
			m ²	2,255	
				RAZEM	2,255
7	KNR-W 2- d.1 02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ROZ-BIÓRKA 50% MONTAŻU. (1,7+3,48)*3,15	m ²		
			m ²	16,317	
				RAZEM	16,317
8	KNR-W 2- d.1 02 2003-02 sala szatnia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 5,55*3,15 (3,2+1,0)*3,15	m ²		
			m ²	17,483	
			m ²	13,230	
				RAZEM	30,713
9	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2,05	m ²		
			m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
10	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 28,889	m ²		
			m ²	28,889	
				RAZEM	28,889
12	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 28,889	m ²		
			m ²	28,889	
				RAZEM	28,889
13	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,52*(2,79+2,82+2,84+2,89)-2,05*1,19*2+2,06*2,52	m ²		
			m ²	28,889	
				RAZEM	28,889
14	cena zakła- dowa	Zabezpieczanie ścian arkuszami winylowymi (spawalnymi). 2,52*(2,79+2,82+2,84+2,89)-2,05*1,19*2+2,06*2,52	m ²		
			m ²	28,889	
				RAZEM	28,889
15	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 0,7*1,20	m ²		
			m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
16	KNR 4-01 d.1 0813-05 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 11*3	plyt.		
			plyt.	33,000	
				RAZEM	33,000
17	KNR-W 4- d.1 01 0205-02 analogia	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(12*2,73+3,65)*0,44	m	16,020	
				RAZEM	16,020
18 d.1	KNR AT-13 0106-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych	m		
		20*2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
19 d.1	KNR-WV 2- 02 2702-01 wycena in- dywidualna	Sufity podwieszone rozbiórka- 20% montażu	m ²		
		47,85*2,47	m ²	118,190	
				RAZEM	118,190
20 d.1	KNR-WV 2- 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		47,85*2,47	m ²	118,190	
				RAZEM	118,190
21 d.1	KNR-WV 2- 02 2702-01 wycena in- dywidualna	Sufity podwieszone - wymiana płyt z wełny mineralnej -20% montażu stro- pu.	m ²		
		1,7*2,05+2,8*2,89+5,16*3,45+1,69*2,07	m ²	32,877	
				RAZEM	32,877
22 d.1	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych.	m		
		64*1,5	m	96,000	
				RAZEM	96,000
23 d.1	cena zakła- dowa	Montaż rolet okiennych	szt		
		12+1+2	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.1	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej.	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
25 d.1	ZKNR C-2 0504-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną - 11-30 płytek na 1 m ²	m ²		
		1,1*2,05*2	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
2	DEMONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH I MONTAŻ				
26 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
28 d.2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzików	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
31 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.2	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm - do brodzików.	szt.		
d.2	0115-04				
	analogia				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm. Do-	szt.		
d.2	0112-03	datek 10 % do robocizny za demontaż.			
	analogia				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
37	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
d.2	0224-01				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
38	KNR 4-02	Wymiana elementów sedesu - śruba motylkowa z tworzywa	szt.		
d.2	0224-05				
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
39	KNR 2-15	Przełożeniu hydrantu do brudownika.	szt.		
d.2	0120-02 +				
	KNR 2-15				
	0105-03				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		MONTAZ KLIMATYZATORÓW Z INSTALACJAMI			
40		Montaż klimatyzatorów wraz z instalacją w pom: 1, 2, 3, 4, 5, obecna	szt		
d.3	kalk. własna	światlica 8, pom nr 20, 28 oraz gabinet zabiegowy.			
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
4		UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
41		Uchwyt prosty przy brodziku	szt		
d.4	analiza indy-				
	widualna				
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
42		Uchwyt przy kompakcie	szt		
d.4	analiza indy-				
	widualna				
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
5		ROBOTY MALARSKIE			
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-01	sufitów			
		poz. 2			
		237,667	m ²	237,667	
				RAZEM	237,667
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-02	ścian			
		poz. 3			
		940,752	m ²	940,752	
				RAZEM	940,752
45	KNR-WV 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-	m ²		
d.5	02 1510-02	kich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie, dotyczy kory-			
		tarza oraz świetlicy- dodatkowe malowanie ze względu na znajdujące się			
		na ścianach rysunki.			
		Korytarz			
		47,72*2,5*2+2*2,45*2,5+2,41*2,5*2+2,41*2,5*2	m ²	274,950	
		Świetlica			
		(4,58*2+6,12*2)*3,15	m ²	67,410	
		Glify okienne			
		0,43*(1,77*2+1,72*4+3,65*1,72*2)	m ²	9,880	
		Glify drzwiowe			
		0,05*(2,05*2*27+1,2*27)	m ²	7,155	
		Podciąg			
		0,15*2*4,58	m ²	1,374	
		Drzwi			
		-26*1,1*2,02	m ²	-57,772	
		Okna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-3,65*1,72-2*1,72*1,77	m ²	-12,367	
46	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m ²	RAZEM	290,630
d.5	1402-03	5,55*3,15*2	m ²	34,965	
				RAZEM	34,965
47	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.5	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	115,544	
		26*1,1*2,02*2		RAZEM	115,544
48	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m ²		
d.5	01 1209-05	wej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²	6,468	
		0,55*1,96*6		RAZEM	6,468
6		MONTAŻ KINKIETÓW PRZY ŁŹKACH ORAZ LAMP SUFITOWYCH			
49	KNNR 5	Oprawy - kinkiety przytęzkowe.	kpl.		
d.6	0502-01	analogia	kpl.	20,000	
		20		RAZEM	20,000
50	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa,	kpl.		
d.6	0503-01	compact	kpl.	31,000	
		31		RAZEM	31,000
51	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18W	kpl.		
d.6	0503-03	25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
52	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.6	0502-03	30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
53	KNPnRPDE	Pomiary kontrolne skuteczności ochronnej instalacji przeciwporażeniowej -	kpl.		
d.6	68-164c	sterowanie zbiorcze, grupowo-zbiorcze	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
54	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-	szt.		
d.6	1304-06	miar)	szt.	42,000	
		42		RAZEM	42,000
7		POSADZKI			
55	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ilości szacunkowe z dodatkiem	m ²		
d.7	01 0818-05	na oczyszczenie podłóży po zerwaniu starej wykładziny.	m ²	116,202	
		analogia		RAZEM	116,202
		5*3,62*6,42			
56	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.7	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	139,442	
		6*3,62*6,42		RAZEM	139,442
57	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz	m ²		
d.7	W1103-01 +	budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka			
	KNNR-W 2	korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm			
	W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz			
	analogia	budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata			
		za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości			
		11,577	m ²	11,577	
				RAZEM	11,577
58	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.7	02 1123-02	nowe	m ²	139,440	
		139,44		RAZEM	139,440
59	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.7	02 1123-04	wych	m ²	139,440	
		139,44		RAZEM	139,440
60	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum - ilości sza-	m ²		
d.7	0817-02	cunkowe	m ²	0,500	
		2*0,5*0,5		RAZEM	0,500
8		MONTAŻ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO			
61		Montaż systemu przywoławczego dla 6 łuzek	szt.		
d.8	cena zakła-				
	dowa				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6		szt	6,000	
9		LADA W REJESTRACJI		RAZEM	6,000
62 Wycena d.9 własna cena zakła- dowa	1	Demontaż lady w rejestracji	m ²		
			m ²	1,000	
63 Wycena d.9 własna cena zakła- dowa	1	Montaż lady	szt	RAZEM	1,000
			szt	1,000	
10		WYWIEZIENIE GRUŻU		RAZEM	1,000
64 KNR 4-01 d.10 0108-09 + KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km. Wywóz na 20 km.	m ³	2,500	
11		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		RAZEM	2,500
65 Przegląd po- d.11 mieszczeń analiza indy- widualna		Dodatkowa nieprzewidziana robocizna z drobnymi materiałami oraz robo- tami nieskatalogowanymi. naprawa drzwi i okien uzupełnienie silikonu w WC wstawki wykładziny naprawa kabiny prysznicowej itp. 55	r-g		
			r-g	55,000	
66 KNR-W 4- d.11 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	55,000
		590,00	m ²	590,000	
67 KNR-W 4- d.11 01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie drzwi folią	m ²	RAZEM	590,000
		35*1,2*2,0*2	m ²	168,000	
68 KNR-W 4- d.11 01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	RAZEM	168,000
		590,00	m ²	590,000	
				RAZEM	590,000