

Przebudowa dotyczy trzeciego poziomu głównego budynku Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego i polega na generalnej przebudowie przestrzeni szpitala z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb kobiet i dzieci w zakresie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego jak i Oddziału Neonatologicznego zlokalizowanych w budynku C oraz Traktu Porodowego zlokalizowanego w budynku B.

Planowany zakres prac obejmuje:

- demontaż i skucie posadzek do warstwy konstrukcyjnej stropu, demontaż istniejących sufitów podwieszonych i obudów istniejącej instalacji wentylacyjnej, wyburzenie ścianek działowych murowanych, demontaż instalacji wod.- kan., demontaż istniejącej armatury instalacji wod.-kan., demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi, gniazdami, łącznikami, demontaż starych grzejników, skucie okładzin ściennych, demontaż istniejącej ślusarki i stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę stolarki okiennej na całej modernizowanej kondygnacji (z zachowaniem istniejących podziałów okien), remont balkonów (logii) w zakresie ścian, posadzki i balustrad.
- wydzielenie nowych przestrzeni funkcyjnych lekkimi ściankami działowymi z bloczków gazobetonowych,
- wykończenie i aranżacja pomieszczeń w zależności od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji,
- wykonanie nowych instalacji w tym m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji przeciwpożarowej w tym DSO, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji słaboprądowej w tym teletechnicznej, jak również wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej pod nowe punkty odbioru, montaż grzejników;
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, których część wyposażona zostanie w zintegrowany układ kontroli dostępu,
- montaż ściennych osłon w salach chorych i na drogach komunikacyjnych oraz narożach;
- montaż sufitów podwieszonych;
- montaż osłon zapobiegających przegrzewaniu się pomieszczeń;
- montaż i dostawa wyposażenia.

Układ funkcjonalno-przestrzenny:

Obejmuje swym zakresem trzeci poziom budynku B i C.

- Trakt Porodowy zlokalizowany zostanie w budynku B i składać się będzie z trzech sal porodowych z łazienkami (w tym jedna sala porodowa wyposażona byłaby dodatkowo w wannę do masażu). Ponadto dodatkowo w skład traktu wchodziłaby sala do cięć cesarskich z pomieszczeniami przygotowania lekarzy, sala z trzema stanowiskami po cięciach cesarskich i jednym stanowiskiem po porodach powikłanych, dwustanowiskowa sala przedporodowa, punkt pielęgniarski z dwustanowiskową konsolą oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników, a także pomieszczenia gospodarcze uzupełniające podstawową funkcję.
- Oddział Neonatologii (9 łózkowy) w budynku C składałby się z trzy-stanowiskowej sali intensywnej terapii noworodka, jednostanowiskowego pokoju noworodków obserwowanych oraz jednostanowiskowego pokoju wcześniaków. Wszystkie trzy pomieszczenia poprzedzone służą umywalkowo-fartuchową. Dodatkowo oddział posiadać będzie pokój opieki pośredniej, punkt pielęgniarski z pomieszczeniem przygotowania pielęgniarskiego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy ze stanowiskiem pielęgniarki oddziałowej, a także pomieszczenia gospodarcze uzupełniające podstawową funkcję. Wejście na oddział prowadzić będzie przez służę umywalkowo-fartuchową. Przed wejściem na oddział zlokalizowano sekretariat i gabinet ordynatora.

- Oddział położniczo – ginekologiczny (39 łóżek) składa się z trzech odcinków:
 - położniczego (15 łóżek),
 - ginekologicznego (13+4 łóżek),
 - patologii ciąży (7 łóżek).

Po prawej stronie od wejścia na oddział zlokalizowano odcinek położniczy, który składa się z siedmiu pokoi dwułożkowych i jednego pokoju jednołożkowego. Zakres uzupełniony został o punkt pielęgniarski z pomieszczeniem przygotowania pielęgniarskiego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, brudownik i magazyn.

Po prawej stronie od wejścia na oddział zlokalizowano odcinek ginekologiczny, który składa się z czterech pokoi trzyłożkowych, jednego pokoju jednołożkowego oraz pokoju obserwacyjnego czterołożkowego. W dalszej części zlokalizowano odcinek patologii ciąży, który składa się z dwóch pokoi trzyłożkowych i jednego pokoju jednołożkowego. Całość uzupełniona została o punkt pielęgniarski z pomieszczeniem przygotowania pielęgniarskiego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, histeroskopowy gabinet zabiegowy z pomieszczeniem przygotowania personelu, brudownikiem, pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałymi pomieszczeniami uzupełniającymi jak magazyny, pomieszczenia porządkowe, kuchenka oddziałowa czy pobyt dzienny.

Całość uzupełniono o część administracyjną z sekretariatem i gabinetem Ordynatora oraz dyżurką lekarską, która zlokalizowana została zaraz przy wejściu na oddział.